



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EVANDRO ANTONIO PEREIRA
CREA 204754/D-TO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

REFERÊNCIA: SICRO 01/2026 - SEM DES.
SINAPI 02/2026 - SEM DES.

INSTRUMENTO: 979551/2025

MUNICÍPIO: SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

ESTADO: TO

BDI SERVIÇO: 24,22%

DATA: 05/03/2026

DURAÇÃO (MESES): 6,00

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
		1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL					78.043,57
			1.1	CP 01	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	62.826,90	78.043,57	78.043,57
		2				SERVIÇOS COMPLEMENTARES					93.228,96
			2.1	CP 02	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	64.849,24	80.555,72	80.555,72
			2.2	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	928,75	1.153,69	3.461,07
			2.3	10779	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	1.160,93	1.442,11	4.326,33
			2.4	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,00	137,38	170,65	341,30
			2.5	105114	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	M3	0,432	2.005,77	2.491,57	1.076,36
			2.6	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	465,33	578,03	3.468,18
		3				TERRAPLENAGEM					753.124,14
			3.1	4011209	SICRO	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	63.239,75	1,86	2,31	146.083,82
			3.2	5501700	SICRO	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	9.034,25	0,76	0,94	8.492,20
			3.3	5502826	SICRO	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.954,41	15,16	18,83	74.461,47
			3.5	5502978	SICRO	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	11.648,648	5,89	7,32	85.268,10
			3.6	4015612	SICRO	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	9.485,9625	15,64	19,43	184.312,25
			3.4	5901638	SICRO	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	273.662,69	0,75	0,93	254.506,30
		4				DRENAGEM					60.745,74
			4.2	804119	SICRO	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas	un	8,00	1.621,66	2.014,43	16.115,44
			4.3	804035	SICRO	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	40,00	789,26	980,42	39.216,80

			4.4	4805757	SICRO	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	478,54125	7,03	8,73	4.177,67
			4.5	4815671	SICRO	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	51,904	19,17	23,81	1.235,83
TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% E SEM BDI										R\$ 793.062,64	
PARCELA REFERENTE AO BDI 24,22 %										R\$ 192.079,77	
TOTAL GERAL COM L.S. 112,12% - NÃO DESONERADO - E BDI										R\$ 985.142,41	