

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - TO
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
DATA DE ABERTURA: 04/07/2023 ÀS 14:30 H.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS/TO.

V. M. LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 21.445.159/0001-90
Av. Alfredo Nasser Qd. 09, Lt.16, Sala 02 – Setor Nova Araguaína
Araguaína-TO.
FONE/FAX: (63) 3414 - 4041



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 932609/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS	Apelido do Empreendimento RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF SÍTIO NOVO DO TOCANTINS / TO
			BDI 1 24,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO						1.414.889,44
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						6.799,73
1.1.1.	Composição	005	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	414,34	BDI 1	514,73	2.316,29
1.1.2.	Composição	009	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS - NÃO DESONERADO	Unidade	2,00	1.804,49	BDI 1	2.241,72	4.483,44
1.2.			CAMADA DE ROLAMENTO						1.121.402,34
1.2.1.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	14.176,00	2,86	BDI 1	3,55	50.324,80
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	567,04	1.451,55	BDI 1	1.803,26	1.022.520,55
1.2.3.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	191,38	1,75	BDI 1	2,17	415,29
1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	17.011,20	2,28	BDI 1	2,83	48.141,70
1.3.			LOMBADA						9.787,09
1.3.1.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	75,60	2,86	BDI 1	3,55	268,38
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	5,04	1.451,55	BDI 1	1.803,26	9.088,43
1.3.3.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	1,02	1,75	BDI 1	2,17	2,21
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	151,26	2,28	BDI 1	2,83	428,07
1.4.			DRENAGEM						5.402,13
1.4.1.	SICRO	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	3,00	53,11	BDI 1	65,98	197,94
1.4.2.	SICRO	2003405	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	m	15,00	194,99	BDI 1	242,24	3.833,60
1.4.3.	SICRO	2003451	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	3,00	421,42	BDI 1	523,53	1.570,59
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						26.929,29
1.5.1.	Composição	001	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	2,00	589,57	BDI 1	732,42	1.464,84
1.5.2.	Composição	002	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	14,00	516,46	BDI 1	641,60	8.982,40
1.5.3.	Composição	003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	6,00	578,46	BDI 1	718,82	4.311,72
1.5.4.	Composição	008	Placa de Advertência A -18	UNIDADE	12,00	553,71	BDI 1	687,87	8.254,44
1.5.5.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M2	129,28	24,38	BDI 1	30,29	3.915,89
1.6.			CALÇADA						177.099,66
1.6.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	167,39	813,13	BDI 1	1.010,15	169.089,01
1.6.2.	Composição	007	PREPARO DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA	M²	2.391,24	2,70	BDI 1	3,35	8.010,65
1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						67.469,20
1.7.1.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÉS	4,00	13.577,48	BDI 1	16.867,30	67.469,20
2.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						-
2.1.			ELABORAÇÃO DE PROJETO						-

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÍTIO NOVO DO TOCANTINS / TO
Local

segunda-feira, 3 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ERNANDES CAETANO DE SOUSA FILHO
CREA/CAU: 206.152 D/TO
ART/IRRT:

Responsável Legal
Nome: VINICIUS MARCELINO MOREIRA
CPF: 980.303.461-15