



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPOONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPOONENTE / TOMADOR
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SITIO NOVO DO TOCANTINS	932609/2022	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO TOCANTINS	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO TOCANTINS

					Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:								
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo			RUA 1 - A	RUA 1 - B	RUA 1 - C	RUA 1 - D	ADM LOCAL 01	ADM LOCAL 02	ADM LOCAL 03	ADM LOCAL 04	
1	RECAPEAMENTO ASFALTICO		-			TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	487.929,22	450.330,94	355.458,95	82.701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-												
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50		2.SE	SERVIÇOS PLERIMINARES	4,50								
1.1.2.	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS - NÃO DESONERADO	Unidade	2,00		2.SE	SERVIÇOS PLERIMINARES	1,00		1,00						
1.2.	CAMADA DE ROLAMENTO		-												
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	14.176,00		3.RE	CAMADA DE ROLAMENTO	4.736,00	4.736,00	3.712,00	992,00					
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	567,04		3.RE	CAMADA DE ROLAMENTO	189,44	189,44	148,48	39,68					
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	191,38		3.RE	CAMADA DE ROLAMENTO	63,94	63,94	50,11	13,39					
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.011,20		3.RE	CAMADA DE ROLAMENTO	5.683,20	5.683,20	4.454,40	1.190,40					
1.3.	LOMBADA		-												
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	75,60		4.LO	LOMBADA	25,20	25,20	25,20						
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,04		4.LO	LOMBADA	1,68	1,68	1,68						
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,02		4.LO	LOMBADA	0,34	0,34	0,34						
1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	151,26		4.LO	LOMBADA	50,42	50,42	50,42						
1.4.	DRENAGEM		-												
1.4.1.	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	3,00		5.DR	DRENAGEM	2,00		1,00						
1.4.2.	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	m	15,00		5.DR	DRENAGEM	10,00		5,00						
1.4.3.	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	3,00		5.DR	DRENAGEM	2,00		1,00						
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		-												
1.5.1.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	UNIDADE	2,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	1,00			1,00					
1.5.2.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	UNIDADE	14,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	4,00	4,00	4,00	2,00					
1.5.3.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNIDADE	6,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		3,00	1,00	2,00					
1.5.4.	Placa de Adivertência A -18	UNIDADE	12,00		7.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	4,00	4,00	4,00						
1.5.5.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	129,28		7.SIN	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	34,56	34,56	34,56	25,60					
1.6.	CALÇADA		-												
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	167,39		6.CA	CALÇADA	62,16	60,40	44,83						
1.6.2.	PREPARO DE TERRENO PARA A EXECUÇÃO DE CALÇADA	M²	2.391,24		6.CA	CALÇADA	888,00	862,80	640,44						
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-												
1.7.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00		1.Ad	Administração Local					1,24	1,22	0,96	0,58	
2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-												
2.1.	ELABORAÇÃO DE PROJETO		-												
2.1.1.	PROJETO	Unidade	1,00		8.PR	PROJETO	1,00								

SITIO NOVO DO TOCANTINS / TO
Local

quarta-feira, 10 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: