



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS
"O Trabalho Continua!"



Grau de Sigilo

#PUBLICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento					
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO	SITIO NOVO - TO	RECUPERAÇÃO DE VIAS					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS		07-23 (N DES.)	RECUPERAÇÃO DE VIAS COM REMENDO PROFUNDO	SITIO NOVO - TO			24,23%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO DE VIAS COM REMENDO PROFUNDO									452.714,29
1.		REMENDO PROFUNDO			-				
					452.714,29				
1.1.			TAPA BURACO					-	452.714,29
1.1.1.	Composição	CPU-07	REQUADRO DE REMENDO PROFUNDO	m³	150,00	271,72	BDI 1	337,56	50.634,00
1.1.2.	SINAPI	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	300,00	98,39	BDI 1	122,23	36.669,00
1.1.3.	Composição	CPU-05	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	m²	3.000,00	3,58	BDI 1	4,45	13.350,00
1.1.4.	Composição	CPU-03	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	m³	120,00	1.904,06	BDI 1	2.365,41	283.849,20
1.1.5.	SINAPI	100970	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	573,00	1,70	BDI 1	2,11	1.209,03
1.1.6.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.197,40	1,54	BDI 1	1,91	17.567,03
1.1.7.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65.914,70	0,60	BDI 1	0,75	49.436,03

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

SÍTIO NOVO - TO

Local

segunda-feira, 11 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Engª Watna Teixeira de Sousa

CREA/CAU: 313.250 D/TO