

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEMANENTO ASFÁLTICO

LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEMANENTO ASFÁLTICO EM CBUQ]	MUNICÍPIO / UF SÍTIO NOVO / TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEMANENTO ASFÁLTICO EM CBUQ]									754.918,38	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	754.918,38	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	20.640,10	
1.1.1.	Composição	005	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	370,68	BDI 1	460,50	1.326,24	RA
1.1.2.	Composição	009	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	2,00	7.773,43	BDI 1	9.656,93	19.313,86	RA
1.2.			REPERFILAMENTO					-	93.073,23	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.229,50	1,85	BDI 1	2,30	5.127,85	RA
1.2.2.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.229,50	3,01	BDI 1	3,74	8.338,33	RA
1.2.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	44,59	1.238,38	BDI 1	1.538,44	68.599,04	RA
1.2.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30,10	1,78	BDI 1	2,21	66,52	RA
1.2.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.337,70	2,60	BDI 1	3,23	4.320,77	RA
1.2.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.172,44	1,03	BDI 1	1,28	6.620,72	RA
1.3.			CAMADA DE ROLAMENTO					-	612.678,17	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.793,80	1,85	BDI 1	2,30	13.325,74	RA
1.3.2.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.023,30	3,01	BDI 1	3,74	30.007,14	RA
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	280,82	1.433,80	BDI 1	1.781,21	500.199,39	RA
1.3.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	108,31	1,78	BDI 1	2,21	239,37	RA
1.3.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.424,47	2,60	BDI 1	3,23	27.211,04	RA
1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32.574,60	1,03	BDI 1	1,28	41.695,49	RA
1.4.			ADMINISTRAÇÃO					-	28.526,88	
1.4.1.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	11.481,48	BDI 1	14.263,44	28.526,88	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO TOCANTINS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEMANENTO ASFÁLTICO

LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEMANENTO ASFÁLTICO EM CBUQ]	MUNICÍPIO / UF SITIO NOVO / TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEMANENTO ASFÁLTICO EM CBUQ]									754.918,38

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SITIO NOVO / TO

Local

segunda-feira, 25 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: WATNA TEIXEIRA DE SOUSA

CREA/CAU: 311.257/D-TO

ART/RRT: 0

RECURSO
←