

| FONTE             | CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                       | UNIDADE    | COEFIC. | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>001</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                                                                      | <b>MÊS</b> |         | <b>0,00</b>              | <b>8.576,76</b>            |
| SINAPI            | 90776      | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | H          | 140     | 0,00                     | 24,45                      |
| SINAPI            | 90777      | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                     | H          | 54      | 0,00                     | 95,44                      |
|                   |            |                                                                                                                                                 |            |         | 0,00                     | 0,00                       |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>002</b> | <b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO</b>                                                                                                | <b>M²</b>  |         | <b>0,00</b>              | <b>529,94</b>              |
| SINAPI-I          | 4417       | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                   | M          | 1       | 0,00                     | 6,53                       |
| SINAPI-I          | 4491       | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                       | M          | 4       | 0,00                     | 10,40                      |
| SINAPI-I          | 4813       | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                       | M2         | 1       | 0,00                     | 420,00                     |
| SINAPI-I          | 5075       | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                             | KG         | 0,11    | 0,00                     | 21,87                      |
| SINAPI            | 88262      | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                               | H          | 1       | 0,00                     | 21,99                      |
| SINAPI            | 88316      | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                           | H          | 2       | 0,00                     | 16,93                      |
| SINAPI            | 94962      | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3         | 0,01    | 0,00                     | 356,52                     |
| SINAPI            |            |                                                                                                                                                 |            |         | 0,00                     | 0,00                       |

03/05/2022

Data

Responsável Técnico: ENG. MARCOS OLIVEIRA DA SILVA  
CREA/CAU: 313.250/D-TO