



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                             |                             |                                                                         |                                              |                 |                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0            | Nº SICONV<br>0              | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>ESTRADA VICINAL |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS | DATA BASE<br>03-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>1                                                  | MUNICÍPIO / UF<br>SITIO NOVO DO TOCANTINS    | BDI 1<br>24,23% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte      | Código  | Descrição                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|--------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 1      |            |         |                                                                                                              |         |            |                                   |            |                                   | 915.401,24           |    |
| 1.     |            |         | ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 915.401,24           |    |
| 1.1.   |            |         | SERVIÇO PRELIMINARES                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 26.657,42            |    |
| 1.1.1. | Composição | 002     | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                    | M²      | 2,88       | 529,94                            | BDI 1      | 658,34                            | 1.896,02             | RA |
| 1.1.2. | Composição | 003     | CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS                                                      | Unidade | 2,00       | 4.658,15                          | BDI 1      | 5.786,82                          | 11.573,64            | RA |
| 1.1.3. | SINAPI     | 93208   | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2      | 12,00      | 884,63                            | BDI 1      | 1.098,98                          | 13.187,76            | RA |
| 1.2.   |            |         | LIMPEZA DO TERRENO                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 62.557,80            |    |
| 1.2.1. | SICRO      | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal                                                                         | m²      | 101.720,00 | 0,41                              | BDI 1      | 0,51                              | 51.877,20            | RA |
| 1.2.2. | SICRO      | 4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora                                                               | m²      | 178.010,00 | 0,05                              | BDI 1      | 0,06                              | 10.680,60            | RA |
| 1.3.   |            |         | REVESTIMENTO PRIMARIO                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 783.566,38           |    |
| 1.3.1. | SICRO      | 5502986 | Expurgo de jazida                                                                                            | m³      | 10.172,00  | 2,31                              | BDI 1      | 2,87                              | 29.193,64            | RA |
| 1.3.2. | SICRO      | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário                               | tkm     | 310.162,34 | 0,81                              | BDI 1      | 1,01                              | 313.263,96           | RA |
| 1.3.3. | SICRO      | 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida                                                     | m³      | 35.602,00  | 9,97                              | BDI 1      | 12,39                             | 441.108,78           | RA |
| 1.4.   |            |         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 42.619,64            |    |
| 1.4.1. | Composição | 001     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                          | MÊS     | 4,00       | 8.576,76                          | BDI 1      | 10.654,91                         | 42.619,64            | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SITIO NOVO DO TOCANTINS  
Local  
terça-feira, 3 de maio de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA  
CREA/CAU: 313.250 D-TO  
ART/RRT: 0