

Convenio nº: **941794/2023**

Objeto: **PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM DRENAGEM EM VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS**

### **MEMORAL DESCRITIVO**

A pavimentação em blocos intertravados com drenagem em vicinal no município de sítio novo do Tocantins, será de 22.704,36 metros quadras. Será feita a corânica do greide conforme projeto, e um base de 20 cm. Bem como um colchão de 5 cm para o assentamento dos blocos sextavados 25x25cm.

**AREA TOTAL DO PAVIMENTO: 22.704,36 M2**  
**CUSTO DA OBRA SEM BDI: 4.288.221,83 M2**  
**BDI ADOTADO: 24,23% e 15,00 %**  
**CUSTO DA OBRA COM BDI: 4.809.470,23**  
**CUSTO POR M2: R\$ 211,83**

---

**ENGº CIVIL MARCOS OLIVEIRA DA SILVA**  
**CREA 313.250/D-TO**